



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000647

Client : CAPARROS GEORGES

Contact : 0682665960 0616814070

Crée par Liza SINI

le 15/10/2024

Expire le 13/01/2025

206 CHEMIN DES CRETES  
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 11:00

### Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

TEL MACON SUR CHANTIER POUR VISITE ?0616814070

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE RADIER	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00173803	ARTICLE SEMELLE/FONDATION	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2

00173803	ARTICLE MUR A BANCHER	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	8
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00173803	ARTICLE PLANCHER	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

### Photos et Commentaires

Accès chantier

Passer par le haut la barrière du haut par la corniche \_\_Coulage en direct de fondation\_\_ Attention il va y avoir de l'attente car les toupies n'arrivent pas au bout de l'ouvrage \_\_Commande 5m3\_\_ Toupies chargés à 2,5 m3 \_confirmer cubage formule et cadence avec client \_Voir prochain coulage si 20 possible